



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal
Ciudad de la Constitución de la República
Gestión 2024 – 2028

San Cristóbal, Rep. Dom.
07 de octubre del 2024

AL: DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Alcaldía Municipal, Amsc.

DE: **ING. MANUEL DE JESUS DIPRÉ**
Director de Obras Publicas AMSC

Asunto Presentación de ficha técnica.

LOTE I

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SAN CRISTÓBAL

Ciudad de la Constitución de la República

Dirección de Obras Públicas
Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					
Gestión 2024-2028					
			Monto Total RD\$		0,00
Presupuesto:	Remozamiento Palacio Municipal.				
Ubicación	Av. Constitución, Esq. Calle Padre Borbón.				
Provincia	San Cristóbal R.D.			Fec ha 17-	

M
D
0

				09-2024	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Caseta de Materiales.	1,00	P.A.		0,00
1,02	Letrero Identificación de Obra. 4' x 5'	1,00	P.A.		0,00
1,03	Fumigación General	1,00	P.A.		0,00
1,04	Movilidad de equipos de Oficinas para facilitar trabajos.	1,00	PA		0,00
1,05	Movilidad de materiales para facilitar trabajos Internos.	1,00	PA		0,00
	Sub-total 1				0,00
2,00	Edificio Viejo.				
1,0	Primer Nivel. Pintura				
1,01	Acrílica Superior en muros interiores.	1.334,50	M ²		0,00
1,02	Acrílica Superior en muro Exterior.	355,55	M ²		0,00
1,03	Acrílica Superior en Escaleras.	43,43	M ²		0,00
1,04	Pintura Acrílica Superior de techo.	218,88	M ²		0,00
					0,00
2,0	Segundo Nivel. Pintura.				
2,01	Acrílica Superior en muros interiores.	1.242,33	M ²		0,00

4
D
0

2,02	Acrílica Superior en muro Exterior.	360,00	M ²		0,00
2,03	Pintura Acrílica Superior de techo.	70,69	M ²		0,00
					0,00
	Sub- Total 2				0,00
3,0	Piso.				
3,01	Pulido y brillado de piso.	2.576,83	M2		0,00
					0,00
	Sub-total 2				0,00
3,00	Pinturas. Edificio Nuevo.				
1,0	Primer Nivel.				
1,01	Acrílica en muros interiores	696,75	M ²		0,00
1,02	Acrílica en muro Exterior	433,79	M ²		0,00
1,03	Acrílica en Escaleras	40,82	M ²		0,00
2,0	Segundo Nivel.				
2,01	Acrílica en muros interiores	589,02	M ²		0,00
2,02	Acrílica en muro Exterior	313,06	M ²		0,00
2,03	Acrílica en Escaleras	40,82	M ²		0,00
3,0	Sala Capitular				
3,01	Pintura Acrílica Superior en paredes.	120,00	M2		0,00
3,02	Pintura de techo.	100,00	M2		0,00
4,0	Sistema de redes.				
4,01	Rehabilitación del Sistema Eléctrico. Caja de cables UTP CAET 6, (diferencias de cajas	1,00	PA		0,00

4
3
0

	de cable colocadas 21 y presupuestadas 9)				
5,0	Tercer Nivel				
5,01	Acrílica en muros interiores	108,77	M ²		0,00
5,02	Acrílica en muro Exterior	115,29	M ²		0,00
5,03	Acrílica en Escaleras	40,82	M ²		0,00
6,0	Cuarto Nivel				
6,01					Acrílica en muros interiores
6,02	Acrílica en muro Exterior	102,86	M ²		0,00
6,03					Acrílica en Escaleras
6,04	Impermeabilizante acrílico en techo	137,80	M ²		0,00
	Sub-total 3				0,00
4,00	Otras Partidas.				
4,01	Partida ajustada al Remozamiento de Cocina. (Analizar Previa Ejecucion).	1,00	PA		0,00
4,02	Partida ajustada al area de Despacho y Presidencia. (Analizar Previa Ejecucion).	1,00	PA		0,00
	Sub-total 4				0,00
5,00	Limpieza Final y Bote	1,00	P.A		0,00
	Sub-total 5				0,00

M
D
D

	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,00
	Partidas de Imprevistos.	5,00%			0,00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,00
	GASTOS INDIRECTOS				
		Direcci ón Técnic a	10,0%		

M
S
O

LOTE II

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-
2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					
Gestión 2024-2028					
			Monto Total RD\$:		0,00
Presupuesto :	Intervención de Cañada Madre Vieja. Tramo c/ Pedro Ant. García / Consorcio Remix S.A. L=375.00 Mts.				
Ubicación.	Tramo c/ Pedro Ant. García/ Consorcio Remix S.A. Madre Vieja, San Cristóbal.				Tramo no. 1
Provincia.	San Cristóbal R.D.				Fecha 21-05-2024
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Letrero Identificación de Obra.	1,00	P.A		-

h
0
0

1,02	Letrero Identificación de Obra móviles a dos caras 4'X2'.	2,00	P.A		-
1,03	Caseta de Materiales.	1,00	PA		-
1,04	Fumigación.	1,00	Pa		-
	SUB-TOTAL 1				0,00
2,00	Movimiento de Tierra				
2,01	Limpieza y Bote de Piso de Cañada.	1.674,58	m2		-
2,02	Extracción de Material Existente C/ equipo.	187,50	M3		-
2,03	Extracción de Material Existente a Mano.	281,25	M3		-
2,04	Limpieza y Desyerbo de Muros Laterales a Mano.	2.250,00	m2		-
2,05	Bote de Material producto de la extracción.	539,06	M3		-
2,06	Bote de Material producto del Desyerbo a Mano.	1,00	Pa		-
	SUB-TOTAL 2				0,00
3,00	Limpieza Final.	1,00	P.A		0,00
	SUB-TOTAL 3				0,00
4,00	Miscelaneos.				
4,01	Equipos de Protección.	1,00	PA		-
	SUB-TOTAL GENERAL RD\$				0,00
5,00	Partidas de Imprevistos.	10,00%			0,00
	SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$				0,0
	GASTOS INDIRECTOS				

4
D
0

					Dirección Técnica
	Gastos Administrativos	3,00%			0,00
					Seguros, Póliza y Fianzas
	Transporte de Materiales y Equipos	1,00%			0,00
	Ley 6/86	1,00%			0,00
	Codia	0,10%			0,00
	Supervisión	5,00%			0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18,00%			0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0,00
TOTAL A CONTRATAR RD\$					0,00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					
Gestión 2024-2028					
			Monto Total RD\$:		0,00
Presupuesto :	Intervención de Cañada Madre Vieja. Tramo c/ Pedro Ant. García / Consortio Remix S.A. L=375.00 Mts.				

M
D
D

Ubicación.	Tramo c/ Pedro Ant. García/ Consortio Remix S.A. Madre Vieja, San Cristóbal.				Tramo no. 1
Provincia.	San Cristóbal R.D.				Fecha 21-05- 2024
No		Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)

M
D
O

LOTE III

Ciudad de la Constitución de la República

Dirección de Obras Públicas Municipales

Gestión

2024-2028

				RD\$	0.00
Proyecto:	Alcantarillado en Tuberías de 36", C/ Prolongación Juan Tomas Días.				
Ubicación:	Centro de la Ciudad, (Terreno de Agricultura).				
Provincia:	San Cristóbal, R.D.			Fecha. 30/07/2024	
No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares.				
1.0	Ingeniería.	1.00	Mes		0.00
2.0	Campamento.	1.00	Mes		0.00
2.0	Letreros Identificación de Obra (5" x 2").	1.00	Pa		0.00
3.0	Letreros Identificación de Peligro Obra. (4" x 2").	2.00	Uds		0.00
	Sub-total 1				0.00
2.00	Drenajes Pluviales.				
	Limpieza.	1.00	Pa		0.00
1.0	Excavación de material inservible con equipo pesado.	113.40	M3		0.00
2.0	Excavación de material inservible a mano.	26.10	M3		0.00
3.0	Bote de Material inservible.	168.80	M3		0.00

4
D
D

4.0	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de material de relleno (Caliche).	36.75	M³		0.00
5.0	Suministro y colocación de material de asiento (Arena para tuberías).	7.35	M3		0.00
6.0	Suministro y colocación de tuberías de hormigón reforzado de 36".	42.00	Mts.		0.00
7.0	Suministro y colocación de tuberías de hormigón reforzado de 42".	5.00	Mts.		0.00
8.0	Imbornales Tipo III	2.00	Uds.		0.00
	Sub-total 2				0.00
3.00	Obras Complementarias.				
3.01	Señalización horizontal y Vertical.	1.00	Pa		0.00
3.02	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.12), en hormigón fc= 180kg/cm2, C/ligadora.	8.00	Mts.		0.00
3.03	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.	4.00	M2		0.00
3.04	Limpieza Final.	1.00	Pa		0.00
	Sub-total 3				0.00
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0.00
	Imprevistos	5.00%			0.00
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0.00

M
D
O

GASTOS INDIRECTOS					
					Dirección Técnica
	Gastos Administrativos	3.0%			0.00
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%			0.00
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%			0.00
	Ley 6/86	1.0%			0.00
	Supervisión	5.0%			0.00
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%			0.00
	Codia.	0.10%			0.00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0.00
	TOTAL GENERAL				0.00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$				0.00
Ciudad de la Constitución de la República					
Dirección de Obras Públicas Municipales					
Gestión 2024-2028					
				RD\$	0.00
Proyecto:		Alcantarillado en Tuberías de 36", C/ Prolongación			

M
D
0

	Juan Tomas Días.			
--	---------------------	--	--	--

m
o
o

LOTE IV

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-
2028

			Monto Total RD\$		0.00
Presupuesto: Construcción Aceras y Contenes.	Jornada de Limpieza Municipal.				
Ubicación:	En el Municipio de San Cristóbal				
Provincia	San Cristóbal. R.D.				Fecha 05-09- 2024
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares.				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2		0.00
1.02	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres Trabajando).2' x 4'	12.00	Uds.		0.00
1.03	Acarreos de materiales a Lugar de Bote.	1.00	Pa		0.00
1.04	Alquiler de Equipos (retroexcavadora).	120.00	Horas		0.00
1.05	Equipos de Protección, (Guantes, Botas, Chalecos, etc.).	1.00	Pa		0.00
1.06	Herramientas de Trabajos, (Escobas, Escobillones, Rastrillo, Palas, Picos,	1.00	Pa		0.00

M
D
O

	Machetes, limas, Coas dobles, etc.).				
1.07	Movilidad de personal de trabajo.	1.00	Pa		0.00
1.08	Personal de Seguridad	120.00	Dia/homb		0.00
	SUB-TOTAL 1				0.00
2.00	Limpieza.				
1.00	Limpieza y bote de materiales sobre Contenes y Aceras.	400.00	M3		0.00
2.00	Limpieza y desyerbo a mano de aceras y contenes, (Incluye bote.)	60,000.00	M2		0.00
3.00	Limpieza y Rehabilitación de colectores con una recamara, (Incluye Bote).	110.00	Uds.		0.00
4.00	Limpieza y Rehabilitación de colectores con dos recamara, (Incluye Bote).	110.00	Uds.		0.00
5.00	Suministro y Colocacion de Tapa Plasticas Reforzadas, con su Marco.	40.00	Uds.		0.00
					0.00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0.0
	Partidas de Imprevistos	5.00%			0.0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0.0
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			0.00
	Gastos Administrativos	3.00%			0.00
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			0.00

M

D

D

	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			0.00
	Ley 6/86	1.00%			0.00
					Codia
	Supervisión	5.00%			0.00
					ITBIS en base a Dirección Técnica
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0.00
	TOTAL GENERAL				0.00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$				0.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					
Gestión 2024-2028					
			Monto Total RD\$		0.00
Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes.	Jornada de Limpieza Municipal.				
Ubicación:	En el Municipio de San Cristobal				

u
D
D

Provincia	San Cristóbal. R.D.				Fecha 05-09- 2024
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares.				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2		0.00
1.02	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres Trabajando).2' x 4'	12.00	Uds.		

m
D
O

LOTE V

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028



Presupuesto : Intervención de Cañada Madre Vieja. Calle C.B, Hasta la Calle Tercera. (3ra). L=370.00 Mts.

Monto Total RDS: 0,00

Ubicación. Tramo, Consorcio Remix S.A. Hasta Calle C.B

Provincia. San Cristóbal R.D.

Tramo no. 3

Fecha 21-05-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1,00	Preliminares				
1,01	Letrero Identificación de Obra.	1,00	P.A	-	
1,02	Letrero Identificación de Obra móviles a dos caras 4'X2'.	2,00	P.A	-	
1,03	Caseta de Materiales.	1,00	PA	-	
1,04	Fumigación.	1,00	Pa	-	
	SUB-TOTAL 1				
2,00	Movimiento de Tierra				0,00
2,01	Limpieza y Bote de Piso de Cañada.	1.850,00	m2	-	
2,02	Extracción de Material Existente C/ equipo.	185,00	M3	-	
2,03	Extracción de Material Existente a Mano.	277,50	M3	-	
2,04	Limpieza y Desyerbo de Muros Laterales a Mano.	2.220,00	m2	-	
2,05	Bote de Material producto de la extracción.	531,88	M3	-	
2,06	Bote de Material producto del Desyerbo a Mano.	1,00	Pa	-	
	SUB-TOTAL 2				0,00
3,00	Limpieza Final.	1,00	P.A		0,00
	SUB-TOTAL 3				0,00

M
D
D

LOTE VI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Monto Total RD\$ 0.00

Presupuesto: Intervencion, Parque Eugenio de Jesús Marciano, (Antiguo Parque Radhames).

Ubicacion: El Centro de la ciudad.

Provincia San Cristóbal R.D.

Fecha: 17/09/2024

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	Ud		0.00
1.02	Letrero Identificación de Obra	1.00	P.A		0.00
	Sub-total 1				0.00
2.00	Remozamiento de Verja Perimetral Parte lateral y posterior, L=669.30 mts.				

W
D
D

2.01	Pañete en Muros.	100.48	M ²			0.00
2.02	Fraguaches	2,290.00	m2			0.00
2.03	Resane general y bordillo.	1.00	PA			0.00
2.04	Reparacion de Juntas de expansion entre columnas.	515.20	PA			0.00
2.05	Reparación de Armaduras en hierro.	1,052.73	M ²			0.00
	Sub-total 2					0.00
3.00	Puertas:					
3.01	Diseño, suministro e instalación de puerta principal.	232.00	pie2			0.00
3.02	Reparación de puerta noreste.	170.12	pie2			0.00
3.03	Diseño, suministro e instalación de puerta Suroeste.	170.40	pie2			0.00
3.04	Reparación de puerta Sur (Frente a Plaza San Jose).	180.00	pie2			0.00
	3Sub-total 3					0.00
4.00	Hormigon.					
4.01	Columnas , Q=3.89qc/M ³ , (12Ø1/2", est.Ø3/8"@0.25m) 27 unidades., H = 2.30 m	9.60	M ³			0.00
	Sub-total 4					0.00
5.00	Pintura.					

67
D
D

5.01	Suministro y aplicación de pinturas Acrílica Superior en muros.	2,290.00	M ²			0.00
5.02	Suministro y aplicación de Pinturas Anti-hongo.	300.00	M ²			0.00
5.03	Pinturas mantenimiento Anti-Oxido Plateado para hierro.	1,052.73	M ²			0.00
5.04	Preparación de superficie (Rapillado de armaduras en hierro) con herramientas.(Pulidora) para aplicación de pinturas.	1,052.73	M ²			0.00
5.05	Preparación de superficie (Rapillado de muros) para aplicación de pinturas.	2,290.00	M ²			0.00
	Sub-total 5					0.00
6.00	Limpieza final y bote.	1.00	PA			0.00
	Sub-total 6					0.00

	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0.00
	Partidas de Imprevistos	5.00%				0.0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0.0
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica.	10.00%				0.00
	Gastos Administrativos.	3.00%				0.00

5
9
2

	Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%				0.00
	Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%				0.00
	Ley 6/86.	1.00%				0.00
	Codia.	0.10%				0.00
	Supervisión.	5.00%				0.00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%				0.00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0.00
	TOTAL GENERAL					0.00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$					0.00

25

LOTE VII

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL

Ciudad de la
Constitución de la
República

Dirección de Obras Públicas Municipales		Monto Total RD\$		0.00	
Gestion 2024-2028					
Proyecto:		Construcción y Rehabilitación C/ Juan Pablo Duarte, Madre Vieja Sur.			
Ubicación:		Sector. Madre Vieja Sur. C/ Juan Pablo Duarte,			
Provincia:		San Cristóbal, R.D.			
No.	Descripción de Partida		Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
	Cantidad				
1,00	Preliminares.		P.A.		-
1,01	Caseta de Materiales.		P.A.		-
1,02	Replanteo Topográfico general.		P.A.		-
1,03	Letreros Identificación de Obra (5" x 2").				-

14
5
0

1,04	Letreros Identificación de Peligro Obra. (4" x 2").	3,00				
	Sub-total 1					
2,00	Drenajes Pluviales.		P.A			-
2,01	Excavación de material inservible con equipo pesado.	225,00				-
2,02	Excavación de material inservible a mano.	26,10				
2,03	Bote de Material inservible.	303,83				-
2,04	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de material de relleno (Caliche).	17,50				
2,05	Suministro y colocación de material de asiento (Arena para tuberías).	15,00				-
2,06	Suministro y colocacion de tuberias de hormigon reforzado de 36".	100,00				-
2,07	Imbornales Tipo III	3,00				
2,08	Hormigon Armado e=0.15 mts.	1,40				-
	Sub-total 2					-
3,00	Obras Complementarias.					-
3,01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.12), en hormigón fc= 180kg/cm2, C/ligadora.	134,00				-
3,02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.	134,00				-
3,03	Terfort para contenes.	13,40				-

202

	Sub-total 3				-
					-
4,00	Limpieza Final.	1,00			-
	Sub-total 4				-
					-
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					
	Imprevistos	5,00%			
SUB - TOTAL GENERAL RD\$					
			Monto Total RD\$	0.00	
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10,0%			
	Gastos Administrativos	3,0%			
	Seguros, Póliza y Fianzas	4,0%	Unidad	P. U. (RD\$)	Valor (RD\$)
	Transporte de Materiales y Equipos	1,0%			
	Ley 6/86	1,0%			

W
D
C

	Supervisión	5,0%	P.A.		-
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18,0%	P.A.		-
	Codia.	0,10%	P.A.		-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				-
	TOTAL GENERAL		P.A.		-
			P.A.		-
	TOTAL A CONTRATAR RD\$				-
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL					-
Ciudad de la Constitución de la República					
Dirección de Obras Públicas Municipales					-
Gestion 2024-2028					-
Proyecto:	Construcción y Rehabilitación C/ Juan Pablo Duarte, Madre Vieja Sur.				

41
D
2

Ubicación:		Sector. Madre Vieja Sur. C/ Juan Pablo Duarte,						-
Provincia:								San Cristóbal, R.D.
No.	Descripción de Partida	Cantidad						-
1,00	Preliminares.							-
1,01	Caseta de Materiales.	1,00						-
1,02	Replanteo Topográfico general.	1,00						-
1,03	Letreros Identificación de Obra (5" x 2").	2,00						-
1,04	Letreros Identificación de Peligro Obra. (4" x 2").	3,00						-
	Sub-total 1							
2,00	Drenajes Pluviales.							-
2,01	Excavación de material inservible con equipo pesado.	225,00						
2,02	Excavación de material inservible a mano.	26,10						
2,03	Bote de Material inservible.	303,83						
2,04	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de material de relleno (Caliche).	17,50						0.00
2,05	Suministro y colocación de material de asiento (Arena para tuberías).	15,00						
2,06	Suministro y colocacion de tuberias de hormigon reforzado de 36".	100,00						





2,07	Imbornales Tipo III	3,00	Fecha 17-09- 2024	
2,08	Hormigon Armado e=0.15 mts.	1,40	Unidad P. U. (RD\$)	Valor (RD\$)
	Sub-total 2			
3,00		Obras Complementarias.		

104
5
6

LOTE VIII

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

Gestión 2024-
2028

			Monto Total RD\$	0.00
PRESUPUESTO :	SERVICIO IMPERMEABILIZACION DE SEDE CENTRAL, POLICIA MUNICIPAL Y AREA DE RESTAURANTE.			
UBICACION :	Parque Eugenio de Jesus Marciano. (Parque Radharnes.			
Provincia	San Cristobal R.D.			
No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U. Valor (RD\$) (RD\$)
1.00	Preliminares			
1.10	Replanteo.	1.00	P.A.	-
1.20	Caseta de Materiales.	1.00	P.A.	-
1.30	Letrero Identificación de Obra.	1.00	P.A	-

W
D
O

2.00	Terminacion de Techo.					
2.01	Fino de Techo con e=0,066cm.	480.00	M2			-
2.02	Impermeabilizante de e=3.00 mm.lona asfálticas).	950.00	M2			-
2.03	Bajante Pluvial PNC SDR-41 de 3".	8.00	UD			-
2.04	Limpieza techos.	1.00	P.A			-
2.05	Antepecho incluye bloques,pañete, pintura, canto de H=0.40.	120.00	ML			-
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0.00
	Partidas de Imprevistos	5.00%				0.0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0.0
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica.	10.00%				0.00
	Gastos Administrativos.	3.00%				0.00
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4.00%				0.00
	Transporte de Materiales y Equipos.	1.00%				0.00
	Ley 6/86.	1.00%				0.00
	Codia.	0.10%				0.00
	Supervisión.	5.00%				0.00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18.00%				0.00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0.00

W
D
2

		TOTAL GENERAL					0.00
		TOTAL A CONTRATAR RD\$					0.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL							
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							
Gestión 2024-2028							
PRESUPUESTO :	SERVICIO IMPERMEABILIZACION DE SEDE CENTRAL,POLICIA MUNICIPAL Y AREA DE RESTAURANTE.						
UBICACION : Provincia	Parque Eugenio de Jesus Marcano. (Parque Radhammes. San Cristobal R.D.						
No	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Fecha 17-09-2024	Valor (RD\$)	
1.00	Preliminares						
1.10	Replanteo.	1.00	P.A.			-	
1.20	Caseta de Materiales.	1.00	P.A.			-	

1.30	Letrero Identificación de Obra.	1.00	P.A		-
2.00	Terminacion de Techo.				
2.01	Fino de Techo con e=0,066cmt.	480.00	M2		-
2.02	Impermeabilizante de e=3.00 mm.lona asfálticas).	950.00	M2		-
2.03	Bajante Pluvial PNC SDR-41 de 3".	8.00	UD		-
2.04	Limpieza techos.	1.00	P.A		-
2.05		Antepecho incluye bloques,pañete, pintura, canto de H=0.40.	120.00	ML	

W
D
8

LOTE IX

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					
Gestión 2024-2028					
			Monto Total RD\$		0.00
PRESUPUESTO:		ACONDICIONAMIENTO PARQUE PIEDRAS VIVAS.			
UBICACIÓN		AV. CONSTITUCION, Centro la Ciudad.			
PROVINCIA		SAN CRISTOBAL R.D.			
				Fecha 17-09-2024	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares.				
1.01	Replanteo.	1.00	P.A.		-
1.02	Caseta de Materiales.	1.00	P.A.		-
1.03	Letrero Identificación de Obra.	1.00	P.A		-
1.04	Sereno.	1.00	Mes		-

M
D
8

							-
2.00	Rehabilitación de Jardineras.						-
2.01	Demolición Jardineras existentes	2.80	M³				-
2.02	Demolición pedestales de lámparas en entradas	4.32	M³				-
2.03	Demolición de escalones de granito en entradas	3.09	M³				-
2.04	Bote producto de demolición	13.28	M³				-
2.05	Construcción muro de blocks en jardineras, h =0.60	13.99	M²			-	-
2.06	Construcción de bordillo superior en jardineras	7.00	M²				-
2.07	Resane de bordillos superior en jardineras	135.39	M²				-
2.08	Resane pañete en jardineras	16.00	M²				-
2.09	Pintura en muros jardineras	450.00	M²				-
2.10	Pintura en bordillos superiores de jardineras	332.00	M²				-
2.11	Construcción de escalones demolidos en granito	30.93	M²				-
2.12	Pintura en pedestales de lámparas	21.60	M²				-
2.13	Pintura muro de verja perimetral	640.70	M²				-
3.00	Pedestales para bustos						-
3.01	Rehabilitación revestimiento en mármol del pedestal	1.00	P.A				-
3.02	Limpieza Pedestal de busto en granito	1.00	P.A				-
							-

M
D
6

6.04	Sum. Y colc. Zocalos faltantes	16.00	MI		-
					-
7.00	Jardinera				
7.01	Poda de arboles.	1.00	P.A		-
7.02	Sum. Y Coloc. Zafacones para parques.	9.00	Uds		-
					-
8.00	Partidas Eléctricas.				
	8.01	Instalaciones Eléctricas.	1.00	P.A	

W
G
b

LOT EX

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión

2024-2028

			Monto Total RD\$		
Presupuesto	Intervención Parque Aniceto Martínez.				
Ubicación	Av. Constitución. La Puerta de La Hacienda.				
Provincia	San Cristóbal, R.D.				FECHA: 17/09/2024
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares				
1.01	Limpieza General.	1.00	P.A.		
1.02	Caseta de Materiales.	1.00	P.A.		
1.03	Letrero de Identificación de Obras. 4'x5'	1.00	PA		
	Sub-total 1				
2.00	Rehabilitación de Jardineras.				

M
D
D

2.01	Resane pañete en jardineras.	52.32	M ²		
2.02	Pintura en muros jardineras.	333.02	M ²		
2.03	Pintura en bordillos superiores de jardineras.	241.15	M ²		
2.04	Reparación sistema de agua potable.	1.00	P.A		
	Sub-total 2				
3.00	Muros perimetrales.				
3.01	Resane de pañete y corrección de grietas.	17.00	M ²		
3.02	Pintura en muros perimetrales.	500.05	M ²		
	Sub-total 3				
4.00	Baños. Remozamiento de Baño existente.				
4.01	Desmonte de piezas de plomería existente. (Baño).	1.00	Pa		
4.02	Aplicación de Impermeabilizante Acrílico (dos manos).	9.75	m2		
4.03	Acrilica en techo.	9.75	m2		
4.04	Acrilicas interior e exterior.	1.00	Pa		
4.05	Sum y colc puertas tipo Everdor (polo metal)(1.00 x 2.10).	2.00	Uds		
4.06	Sum y colc. Protectores metálicos en puertas.	2.00	Uds		
4.07	Suministro y Colocación de Tinaco de 250 galones.	1.00	UD.		
4.08	Limpieza de Pozo Séptico existente.	1.00	UD		
4.09	Tuberías y Piezas para instalación de Tinaco.	1.00	PA		

M
D
8

[illegible]

o G 5

7.00	Sótano para equipos de bombeo, controles eléctricos y almacén.				
7.01	Limpieza y fumigación.	1.00	P.A		
7.02	Pintura en paredes.	45.00	M ²		
7.03	Pintura de techo.	16.00	M ²		
7.04	Sum. Y colc. Puertas metálicas corredizas en parte superior (4.0 x 1.43)m	1.00	Uds		
	Sub-total 9				
8.00	Piso parque				
8.01	Limpieza de piso	1.00	P.A		
8.02	Sum. Y colc. Zocalos faltantes	16.00	MI		
	Sub-total 10				
9.00	Jardinería y Paisajismo				
9.01	Desbroce y desyerbe de jardineras en general.	1.00	P.A		
9.02	Suministro y Sembrado de Coralillo enano.	200.00	Uds		
9.03	Mantenimiento de plantas (1 mes).	1.00	Uds		
9.04	Poda de arboles.	1.00	P.A		
9.05	Sum. Y Coloca. Zafacones para parques.	8.00	Uds		
	Sub-total 11				

LOTE XI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2028

Presupuesto: Iluminación RGBW Monumentos A los Constituyentes 6 de Noviembre.

Ubicación Av. Libertad/ Autopista Sánchez.

Provincia San Cristóbal R.D.

Monto	Total 0,0
RD\$	

Fecha 17-09-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares.				
1,01	Caseta de materiales y Seguridad.	1,00	PA		0,00
1,02	Fumigación.	1,00	PA		0,00
1,03	Limpieza y Bote Continua en área de Trabajo.	1,00	PA		0,00
1,04	Letrero de Identificación de Obras (4' x 6').	2,00	Uds.		0,00
1,05	Letrero de Identificación de Peligro - hombres Trabajando (4' x 6').	6,00	Uds.		0,00
1,06	Reparación de Barandas en hierro Galvanizado Circular 2".	1,00	PA		0,00
1,07	Pañete Maestrado en muros exteriores.	1,00	Pa		0,00

14
D
O

1,08	Fraguaches.		100,00	M2		0,00
	Sub-Total 1					0,00
2,00	Jardinería.					
2,01	Suministro y colocación de tierra negra.		18,00	m3		0,00
2,02	Isla Verde		1.500,00	Uds.		0,00
2,03	Palma Rubelana.		18,00	Uds.		0,00
2,04	Gramma Enana.		600,00	M2		0,00
						0,00
2,05	Mano de Obra de trabajos de jardinería. 35%.		0,30	PA		0,00
2,06	Reparación de Barandas en hierro Galvanizado Circular 2" y 10 Barandas.		1,00	PA		0,00
2,07	Suministro y Colocacion de Barandas en hierro Galvanizado Circular. (Partida sujeta a Verificacion).		1,00	PA		0,00
2,08	Reparacion de 42iolsn42i de aguas en jardineras.		1,00	Pa		0,00
	Sub-Total 2					0,00
3,00	Iluminación .					
3,01	Iluminación en Poste aluminio.		18,00	Uds.		0,00
3,02	Colocación de Luces sobre elementos		33,00	Uds.		0,00
3,03	Reflector Led de piso de 100 Watt, para iluminar de Pilas a 120 voltios. Suministro e instalación.		4,00	Ud		0,00

M
D
C

3,04	Alquiler de Grúas para colocación de luces sobre elementos.	4,00	Días		0,00
3,05	Salida de Luces de piso, en tubería PVC de $\frac{3}{4}$ ", a 120 v.	20,00	uds		0,00
3,06	Salida de Luces tipo poste, en tubería PVC de $\frac{3}{4}$ ", a 240 v.	8,00	uds		0,00
3,07	Salida de Luces tipo reflector, en tubería PVC de $\frac{3}{4}$ ", a 240 v.	4,00	uds		0,00
3,08	Construcción de canastos para protección de lámparas exteriores para astas de 200watts. Suministro e instalación	12,00	Ud		0,00
3,09	Lámpara Led de piso de 200 Watt, a 120 voltios exteriores para iluminar astas y pilas. Suministro e instalación.	12,00	Ud		0,00
3,10	Suministro y colocación de tapas de registro eléctrico 6x6	26,00	Ud		0,00
3,11	Suministro y colocación de tapas de registro eléctrico 8x8	4,00	Ud		0,00
3,12	Suministro y colocación de alambre tñw No. 10 AWG SOUTHWIRE	500,00	pies		0,00
3,13	Suministro y colocación de alambre tñw No. 8 AWG SOUTHWIRE	25,00	pies		0,00
3,14	Suministro y colocación de alambre de goma TSJ 2x14 AWG	300,00	pies		0,00
3,15	Suministro y colocación de conduite de 1"	20,00	pies		0,00
3,16	Suministro y colocación de tubos eléctricos de $\frac{3}{4}$ "	15,00	Ud		0,00
3,17	Suministro y colocación de curvas 43ioln43ión de $\frac{3}{4}$ "	30,00	ud		0,00
3,18	Sustitución de breaker de 60amperes a 100 amperes doble	1,00	ud		0,00
3,19	Sustitución de receptáculo de porcelana (zócalos) en pilares	33,00	ud		0,00
3,20	Rampa para subir grúa	1,00	pa		0,00

W
D
Z

3,21	Suministro de candados para cajones protectores de lámparas y cuarto electrico	17,00	ud		0,00
3,22	Aplicación de silicon en bombillos de postes.	18,00	ud		0,00
3,23	Suministro y colocación de Piezas 44ioliñ44iñ.	1,00	Pa		0,00
	Sub-Total 3				0,00
4,00	Hidraulicas.				
1,0	Replanteo con equipo topográfico.	1,00	PA		0,00
2,0	Movimiento de Tierra				0,00
2,01	Excavación con equipo	205,20	M3		0,00
2,02	Excavación de material inservible a mano.	57,00	M3		0,00
2,03	Bote de material sobrante	301,53	M3		0,00
2,04	Relleno de reposición	68,40	M3		0,00
2,05	Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/ maquito.	150,00	M3		0,00
2,06	Material de asiento	11,40	M3		0,00
2,07	Demolicion de contenes existentes	7,20	m3		0,00
2,08	Demolicion de aceras existentes	14,40	m3		0,00
2,09	Bote de material de 44ioliñ44iñ de contenes	9,36	M3		0,00
2,10	Bote de material de 44ioliñ44iñ de aceras.	18,72	M3		0,00

W
D
O

						0,00
3,0	Hidraulica.					
3,01	Suministro y colocación de tuberías ø 21" .	78,00	ml			0,00
3,02	Suministro y Colc. Tapa Plástica Reforzada Circular con su Marco.	4,00	Ud			0,00
3,03	Registro, Cambio de dirección (Imbornales), (1.50 m x 1.50 m). h = 2.00 Mts.	3,00	Uds.			0,00
3,04	Replanteo con equipo topográfico.	1,00	PA			0,00
3,05	Imbornal. (1.30 m x 1.30 m), h= 2.00 m	3,00	Uds.			0,00
						0,00
4,0	Otros. Complementos.					
4,01	Encache Talud					
4,02	Limpieza y desbroce	240,00	m2			0,00
4,03	Excavacion a mano material no clasificado (h=0.20)	48,00	M3			0,00
4,04	Bote de material esp=1.21	58,08	M3			0,00
4,05	Encache en piedra e=0.20 m	150,00	m2			0,00
4,06	Terminacion borde superior	5,00	m2			0,00
4,07	Construccion de rampa de acceso.	21,00	m2			0,00
4,08	Construccion de acera estampada, enviolinada perpendicular, y vaciado del hormigon en secciones entre 45iolín en hormigon 180kg/ cm2, C/ligadora, e=0.10 mts, a=1.60 m	70,00	M2			0,00
4,09	Construccion de contenes (0.45x0.35x0.15),fc"= 180kg/ cm2, C/ligadora	100,00	Mts.			0,00

M
5
D

						0,00
	Sub-Total 4					0,00
5,00	Limpieza Final	1,00	Pa			0,00
	Sub-Total 5					0,00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0,00
	Partidas de Imprevistos.	5,00%				0,00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0,00
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica	10,0%				0,00
	Gastos Administrativos	3,0%				0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas	4,0%				0,00
	Transporte de Materiales y Equipos	1,0%				0,00
	Ley 6/86	1,0%				0,00
	Supervisión	5,0%				0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18,0%				0,00
	Codia	0,10%				0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0,00

M
D
6

[illegible]

0'0

o u z

LOTE XII

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2028

M
D
O

Monto Total 0,00
RD\$

REMOZAMIENTO
PRESUPUESTO PARQUE COLON
: (CENTRAL)

AV. CONSTITUCION, ESQ.
UBICACION : PADRE BORBON

Provincia San Cristóbal R.D.

Fecha 17-09-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,10	Replanteo	1,00	P.A.		-
1,20	Caseta de Materiales	1,00	P.A.		-
1,21	Letrero Identificación de Obra	1,00	P.A		-
1,22	Sereno.	2,00	Mes		-
	Sub-total 1				-
2,00	Rehabilitación de Jardineras				
2,10	Demolición Jardineras existentes	2,80	M³		-
2,20	Demolición pedestales de lámparas en entradas	4,32	M³		-
2,30	Demolición de escalones de granito en entradas	3,09	M³		-

2,40	Bote producto de demolición	13,28	M³			
2,50	Construcción muro de blocks en jardineras, h =0.60	13,99	M²			-
2,60	Construcción de bordillo superior en jardineras	7,00	M²			-
2,70	Resane de bordillos superior en jardineras	135,39	M²			-
2,80	Resane pañete en jardineras	16,00	M²			-
2,90	Pintura en muros jardineras	450,00	M²			-
3,00	Pintura en bordillos superiores de jardineras	332,00	M²			-
3,10	Construcción de escalones demolidos en granito	30,93	M²			-
3,20	Pintura en pedestales de lámparas	21,60	M²			-
3,30	Reposición de áreas verdes,(Embellecimiento).	1,00	Pa			-
	Sub-total 2					-
3,00	Pedestales para bustos					
3,10	Rehabilitación revestimiento en mármol del pedestal	1,00	P.A			-
3,20	Limpieza Pedestal de busto en granito	1,00	P.A			-
	Sub-total 3					-
4,00	Glorieta Central					
4,10	Remoción de cerámica en piso de glorieta	44,62	M²			-
4,20	Sum. Y colc. Piezas de cerámica en piso de glorieta	44,62	M²			-
4,30	Demolición escalones en entrada glorieta	0,70	M³			-
4,40	Bote producto de demolición	0,91	M³			-

MDO

M
D
O

4,50	Construcción escalones en granito demolidos	7,02	M ²		-
4,60	Resane pasamanos	7,48	MI		-
4,70	Reposición Cristales en parte superior para esquineros exteriores	8,00	Uds		-
4,80	Pintura Columnas y muros	125,00	M ²		-
4,90	Pintura de techo	280,00	M ²		-
	Sub-total 4				-
5,00	Sótano para controles eléctricos y almacén.				
5,10	Limpieza y fumigación	1,00	P.A		-
5,20	Pintura en paredes	21,60	M ²		-
5,30	Pintura de techo	16,00	M ²		-
5,40	Sum. Y colc. metálica (0.6 x 0.6)m	1,00	Uds		-
5,50	Sum. Y colc. Escalera metálica en tubos 3/4 HG	2,70	MI		-
	Sub-total 5				-
6,00	Piso parque				
6,10	Limpieza de piso	1,00	P.A		-
6,20	Remoción piezas de cerámica alto transito en piso	35,00	M ²		-
6,30	Sum. Y colc. Piezas removidas en piso	35,00	M ²		-
6,40	Sum. Y colc. Zocalos faltantes	16,00	MI		-
	Sub-total 6				-
7,00	Jardinera				
7,10	Poda de arboles	1,00	P.A		-

7,20	Sum. Y Coloc. Zafacones para parques	12,00	Uds		
	Sub-total 7				-
8,00	Instalaciones Electricas.	1,00	P.A		-
	Sub-total 8				-
9,00	Limpieza Final y Bote	1,00	P.A		-
	Sub-total 9				-
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,00
	Partidas de Imprevistos	5,00%			0,0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,0
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica.	10,00%			0,00
	Gastos Administrativos.	3,00%			0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4,00%			0,00
	Transporte de Materiales y Equipos.	1,00%			0,00
	Ley 6/86.	1,00%			0,00
	Codia.	0,10%			0,00
	Supervisión.	5,00%			0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18,00%			0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0,00
	TOTAL GENERAL				0,00

h
y
o -

M
5
0

	TOTAL A CONTRATAR RD\$				0,00

LOTE XIII

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2028

Monto	Total 0,00
RD\$	

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN LA ANTIGUA GOBERNACION (PLANEAMIENTO
Presupuesto: URBANO).

Calle Mella con
Padre Ayala, San
Ubicacion: Cristóbal, RD.-

Provincia San Cristóbal R.D.

Fecha 17-09-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Replanteo	1,00	P.A.		-
1,02	Caseta de Materiales	1,00	P.A.		-
1,03	Letrero Identificación de Obra	1,00	P.A		-

61
D
0

2,00	Pintura					
2,01	Limpieza y fumigacion	1,00	P.A		-	
2,02	Pintura en paredes	320,00	M²		-	
2,03	Pintura de techo	450,00	M²		-	
3,00	Instalaciones Sanitarias.	1,00	P.A		-	
4,00	Instalaciones Electricas.	1,00	P.A		-	
5,00	Mantenimiento de Puertas y Ventanas.	1,00	P.A		-	
6,00	Limpieza y Brillado de Piso.	1,00	P.A		-	
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,00	

M
D
O

	Partidas de Imprevistos	5,00%				0,0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0,0
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica.	10,00%				0,00
	Gastos Administrativos.	3,00%				0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4,00%				0,00
	Transporte de Materiales y Equipos.	1,00%				0,00
	Ley 6/86.	1,00%				0,00
	Codia.	0,10%				0,00
	Supervisión.	5,00%				0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18,00%				0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0,00
	TOTAL GENERAL					0,00

M
D
C

[illegible]

0 5 3

LOTE XIV

W
D
O

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2028

Presupuesto: Demolición y Construcción de Badenes Varios Sectores del Municipio.

Construcción
Aceras y
Contenes.

Ubicación:
Completivo
de interior
del
cementerio
nuevo. Sectores: Centro de la Ciudad,
Madre Vieja Norte.

Provincia San Cristóbal. R.D.

Fecha 07-08-
2024

		Monto Total RD\$		0,00	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Caseta de Materiales	1,00	M2		0,00
1,02	Replanteo Topográfico con equipo.	1,00	Pa		0,00

1,03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1,00	Uds.		0,00
1,04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	6,00	Uds.		0,00
1,05	Movilidad de Materiales Sobrantes.	1,00	Pa		0,00
	Sub-Total 1				0,00
2,00	Movimiento de Tierra:				
2,01	Excavación a Mano material no clasificado.	36,00	M3		0,00
2,02	Demolición de Contenes existentes.	13,50	M3		0,00
2,03	Demolición de Aceras existentes.	19,50	M3		0,00
2,04	Bote producto de Excavación esp. 1.21	43,56	M³		0,00
2,05	Bote producto de la demolición esp. 1.30	42,90	M3		0,00
2,06	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/ maquito.	29,25	M³		0,00
	Sub-Total 2				0,0
3,00	Hormigón Simple en:				

5 D 6

25 10 0

3,01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), $f_c = 180$ kg/cm ² , C/ligadora.	150,00	M1		0,00
3,02	Construcción de Aceras en Hormigón, $f_c = 180$ kg/cm ² , C/ligadora $e=0.10$ mts, $a=1.30$ Mts.	195,00	M2		0,00
3,03	Tertford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	10,13	M³		0,00
	Sub-Total 3				0,0
4,00	Construcción de Badenes.				
1,0	Reconstrucción de Baden C/ Salcedo con C/ Pedro Renville, ($a=2.50$ mts.) $h=0.40$ mts.				
1,01	Replanteo	33,50	M2		0,00
1,02	Corte de capa Asfáltica.	26,80	ML		0,00
1,03	Demolición de elementos de hormigón, (Compresor 185 CFM 2 Pistolas). 0.30 mts.	10,05	M3		0,00
1,04	Bote de material inservible.	4,86	M3		0,00
1,05	Bote de materiales de producto de demolición.	13,07	M3		0,00
1,06	Hormigón 210 kg/cm ² , (Con ligadora de 2 fundas) , (13,4m	6,70	m3		0,00

	x 2.5 m x 0.25 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).						
2,0	Reconstrucción de Baden No. 1 C/ Armando Nivar con C/ Los Maestro,(a= 2.20 mts.),h=0.40 mts.					0,00	
2,01	Replanteo	30,14	M2			0,00	
2,02	Corte de capa Asfáltica.	27,40	ML			0,00	
2,03	Demolición de elementos de hornigón, (Compresor 185 CFM 2 Pistolas). 0.30 mts.	9,04	M3			0,00	
2,04	Bote de material inservible.	4,97	M3			0,00	
2,05	Bote de materiales de producto de demolición.	11,75	M3			0,00	
2,06	Hornigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (13.70 m x 2.20 m x 0.25 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	8,22	m3			0,00	
						0,00	
3,0	Reconstrucción de Baden No.2 C/ Salcedo con C/ María Montes,(a= 2.50 mts.),h=0.40 mts.						
3,01	Replanteo	33,44	M2			0,00	





3,02	Corte de capa Asfáltica.	30,40	ML		0,00
3,03	Demolición de elementos de hormigón, (Compresor 185 CFM 2 Pistolas). 0.30 mts.	10,03	M3		0,00
3,04	Bote de material inservible.	5,52	M3		0,00
3,05	Bote de materiales de producto de demolición.	13,04	M3		0,00
3,06	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (15.20 m x 2.2 m x 0.25 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	10,03	m3		0,00
4,0	Baden. Av. Constitución, Esq. C/ 16 de Agosto. (2.30 mts. x 6.30 mts.), h=0.65 m.				0,00
4,01	Replanteo	1,00	PA		0,00
4,02	Corte de capa Asfáltica.	35,60	ML		0,00
4,03	Demolición de elementos de hormigón, (Compresor 185 CFM 2 Pistolas). 0.30 mts.	10,56	M3		0,00
4,04	Excavación de materiales inservible	3,25	m3		0,00
4,05	Bote de materiales demolidos.	13,73	m3		0,00

14 2 2

4,06	Bote de materiales de excavación.	3,93	m3		0,00
4,07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (6.30 m x 2.3), e=0.25 mts. @ 1/2" a =(0.20x 0.20).	5,04	m3		0,00
4,08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	6,50	m3		0,00
4,09	Fibra para aumentar resistencia hormigón	3,00	Kg		0,00
4,10	Suministro y colocación de Rejillas Reforzadas en angulares. 2"x1/4"	6,00	mts.		0,00
					0,00
5,0	Badén. Padre Ayala con 19 de Marzo.(6.0 x 2.00 mts.), h=0.60 mts				
5,01	Replanteo	1,00	PA		0,00
5,02	Corte de capa Asfáltica.	35,60	ML		0,00
5,03	Demolición de elementos de hormigón, (Compresor 185 CFM 2 Pistolas). 0.30 mts.	7,80	M3		0,00
5,04	Excavación de materiales inservible	2,40	m3		0,00

W D O

5,05	Bote de materiales demolidos.	10,14	m3		0,00
5,06	Bote de materiales de excavación.	2,90	m3		0,00
5,07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (6.30 m x 2.3), e=0.25 mts. @ 1/2" a =(0.20x 0.20).	3,00	m3		0,00
5,08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	4,80	m3		0,00
					0,00
6,0	Badén. Av. Libertad/ Dr. Baez (17.80 x 3.00 mts.), h=0.65 mts				
6,01	Replanteo	1,00	PA		0,00
6,02	Corte de capa Asfáltica.	35,60	ML		0,00
6,03	Demolición de elementos de hormigón, (Compresor 185 CFM 2 Pistolas). 0.30 mts.	34,71	M3		0,00
6,04	Excavación de materiales inservible	10,68	m3		0,00
6,05	Bote de materiales demolidos.	45,12	m3		0,00
6,06	Bote de materiales de excavación.	12,92	m3		0,00
6,07	Hormigón 210 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (17.8 m	13,35	m3		0,00

U D O

	x 3.0), e=0.20 mts. @ 3/8" a =(0.20x 0.20).						
6,08	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	21,36	m3				0,00
							0,00
7,0	Baden No.1 C/ Acuario Madre Vieja, (7.00 mts. x 1.50 mts.).h=0.60 mts.						
7,01	Replanteo	1,00	Pa				0,00
7,02	Corte de capa Asfáltica.	14,00	ML				0,00
7,03	Demolición de elementos de hormigón.	6,30	M3				0,00
7,04	Bote de material inservible.	1,00	Pa				0,00
7,05	Bote de materiales de producto de demolición.	8,19	M3				0,00
7,06	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas), (7.00 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	2,10	m3				0,00
7,07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	4,20	m3				0,00
							0,00

8,0	Baden No. 2 C/ Acuario Madre Vieja, (7.00 mts. x 2.0 mts.), h=0.60 mts.					
8,01	Replanteo	1,00	Pa			0,00
8,02	Corte de capa Asfáltica.	14,00	ML			0,00
8,03	Demolición de elementos de hormigón.	8,40	M3			0,00
8,04	Bote de material inservible.	1,00	Pa			0,00
8,05	Bote de materiales de producto de demolición.	10,92	M3			0,00
8,06	Hormigón 180 kg/cm ² , (Con ligadora de 2 fundas), (7.00 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	2,80	m ³			0,00
8,07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	5,60	m ³			0,00
						0,00
9,0	Baden No. 1 C/Pedro Renvil con Jose Reyes, (10.00 mts. x 2.00 mts.), h=0.60 mts.					
9,01	Replanteo	1,00	Pa			0,00
9,02	Corte de capa Asfáltica.	20,00	ML			0,00
9,03	Demolición de elementos de hormigón.	12,00	M3			0,00

4 D 8

u y o

9,04	Bote de material inservible.	1,00	Pa		0,00
9,05	Bote de materiales de producto de demolición.	15,60	M3		0,00
9,06	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (10.00 m x 2 m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	4,00	m3		0,00
9,07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	8,00	m3		0,00
					0,00
10,0	Baden No. 2 C/Pedro Renvil con Jose Reyes, (7.70 mts. x 2.00 mts.).h=0.60 mts.				
10,01	Replanteo	1,00	Pa		0,00
10,02	Corte de capa Asfáltica.	15,40	ML		0,00
10,03	Demolición de elementos de hormigón.	9,24	M3		0,00
10,04	Bote de material inservible.	1,00	Pa		0,00
10,05	Bote de materiales de producto de demolición.	12,01	M3		0,00
10,06	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (7.00 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	3,08	m3		0,00

10,07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	6,16	m3		0,00
11,0	Baden No. 1 C/Pedro Renvil con Anacaona, (8.50 mts. x 2.00 mts.).h=0.60 mts.				0,00
11,01	Replanteo	1,00	Pa		0,00
11,02	Corte de capa Asfáltica.	17,00	ML		0,00
11,03	Demolición de elementos de hormigón.	10,20	M3		0,00
11,04	Bote de material inservible.	1,00	Pa		0,00
11,05	Bote de materiales de producto de demolición.	13,26	M3		0,00
11,06	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (10.00 m x 2 m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	3,40	m3		0,00
11,07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	6,80	m3		0,00
12,0	Baden No. 2 C/Pedro Renvil con Anacaona, (8.40 mts. x 2.00 mts.).h=0.60 mts.				0,00
12,01	Replanteo	1,00	Pa		0,00

12,02	Corte de capa Asfáltica.	16,30	ML		0,00
12,03	Demolición de elementos de hormigón.	10,08	M3		0,00
12,04	Bote de material inservible.	1,00	Pa		0,00
12,05	Bote de materiales de producto de demolición.	13,10	M3		0,00
12,06	Hormigón 180 kg/cm2, (Con ligadora de 2 fundas) , (10.00 m x 2 m x 0.20 m). @ 3/8" a =(0.20x 0.20).	3,36	m3		0,00
12,07	Hormigón ciclópeo para badén e=0.40 m	6,72	m3		0,00
					0,00
	Sub-Total 4				0,00
5,00	Limpieza Final.	1,00	PA		0,00
					0,00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,00
	Partidas de Imprevistos	5%			0,0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,0
	GASTOS INDIRECTOS				

W D 0

250

	Dirección Técnica.	10,00%			0,00
	Gastos Administrativos.	3,00%			0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4,00%			0,00
	Transporte de Materiales y Equipos.	1,00%			0,00
	Ley 6/86.	1,00%			0,00
	Codia.	0,10%			0,00
	Supervisión.	5,00%			0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18,00%			0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0,00
	TOTAL GENERAL				0,00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$				0,00

LOTE XV

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Monto Total RD\$	0,00
------------------	------

Presupuesto: Demolición y Construcción de Aceras y Contenes. Sector Camino al Sol.

Ubicación:
Compleativo
de interior
del
cementerio
nuevo.

Sector.Camino al Sol.

Provincia San Cristóbal. R.D.

Fecha 11-09-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Caseta de Materiales	1,00	M2		0,00
1,02	Replanteo Topográfico con equipo.	1,00	Pa		0,00
1,03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1,00	Uds.		0,00
1,04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2,00	Uds.		0,00

[illegible]

	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0,00
	Partidas de Imprevistos		5%			0,0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$					0,0
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica.		10,00%			0,00
	Gastos Administrativos.		3,00%			0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas.		4,00%			0,00
	Transporte de Materiales y Equipos.		1,00%			0,00
	Ley 6/86.		1,00%			0,00
	Codia.		0,10%			0,00
	Supervisión.		5,00%			0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.		18,00%			0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0,00
	TOTAL GENERAL					0,00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$					0,00

u
D
8

LOTE XVI

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL

Ciudad de la Constitución de la República

Dirección de Obras Públicas Municipales

Gestión 2024-2028

RD\$ 0,00

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes Sector Peña Gómez II.

Ubicación: Sector. Peña Gómez II.

Provincia: San Cristóbal, R.D.

02/09/2024

No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Replanteo Topográfico general.	1,00	PA		0,00
1,02	Caseta de materiales.	1,00	PA		0,00
1,03	Letrero de Identificación de Obra (6.0' x 4.0').	2,00	Uds.		0,00
1,04	Letrero de Identificación de peligro (Hombre trabajando), geometría. (4.0' x 2.0').	2,00	Uds.		0,00
	Sub-total 1				0,00
2,00	Movimiento de Tierra				
2,01	Corte de nivelación con equipo amarillo.(Greedar).	2.750,00	M2		0,00
2,02	Excavación de material inservible a mano.	141,38	M3		0,00
2,03	Demolición de elemento de hormigón existente.	20,00	M3		0,00

2,04	Bote de material de excavación inservible.	171,07	M3		0,00
2,05	Bote de materiales producto de la demolición.	26,00	M3		0,00
2,06	Suministro, regado, nivelado y compactado de material de Relleno caliches, e=0.25 mts. (Aceras).	157,50	M3		0,00
	Sub-total 2				0,00
3,00	Hormigón.				
3,01	Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15), en hormigón fc= 180kg/cm2, C/ligadora.	1.050,00	Mts.		0,00
3,02	Construcción de Aceras en Hormigón, fc= 180kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.	1.050,00	M2		0,00
3,03	Terfort para contenes.	91,35	M3		0,00
					0,00
4,00	Construcción de Badenes. (Volumetría). Análisis 30 Uds. (6.0 x 2.0)mts, h=0.50 mts.				
4,01	Replanteo.	3,00	Uds.		0,00
4,02	Excavación de material inservible.	18,00	M3		0,00
4,03	Bote de materiales de excavación esp. 1.21	21,78	M3		0,00
4,04	Hormigón 180 kg/cm2, e=0.20 m @ 3/8" a =(0.20x 0.20)mts.	7,20	M3		0,00
4,05	Terford para badenes, e=0.30 m	10,80	M3		0,00
	Sub-total 4				0,00
5,00	Limpieza Final y Bote	1,00	PA		0,00
	Sub-total 5				0,00

4
5
0

	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS			RD\$	0,00
	Partidas de Imprevistos:		5%		0,00
	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS			RD\$	0,00
	GASTOS INDIRECTOS:				
	Dirección Técnica		10,0%		0,00
	Gastos Administrativos		3,0%		0,00
	Seguros, Pólizas y Fianzas		4,0%		0,00
	Transporte de Materiales y Equipos		1,0%		0,00
	Ley 6/86		1,0%		0,00
	Supervisión		5,0%		0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica		18,0%		0,00
	Codia		0,10%		0,00
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$	0,00
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$	0,00
	TOTAL GENERAL				0,00

m
b
o

LOTE XVII

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL

Ciudad de la Constitución de la República

Dirección de Obras Públicas Municipales

Gestión 2024-2028

RD\$

Proyecto: Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Calle CD. Primera Etapa.

Ubicación: Sector. Peña Gómez I.

Provincia: San Cristóbal, R.D.

10/09/2024

No.	Descripción de Partida	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Replanteo topográfico general.	1,00	PA		
1,02	Caseta de materiales.	1,00	PA		
1,03	Letrero de Identificación de Obra (6.0' x 4.0').	3,00	Uds.		
1,04	Letrero de Identificación de peligro (Hombre trabajando),geometría. (4.0' x 2.0').	3,00	Uds.		
	Sub-total 1				
2,00	Movimiento de Tierra				

2,01	Limpieza General.	2.275,00	m2		
2,02	Corte de nivelación con equipo amarillo.(Gredar).	2.275,00	M2		
2,03	Excavación de material inservible a mano.	195,75	M3		
2,04	Bote de material de excavación inservible.	471,03	M3		
2,05	Suministro, regado, nivelado y compactado de material de Relleno caliches, e=0.20 mts.	258,75	M3		
	Sub-total 2				
3,00	Hormigón.				
3,01	Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15),en hormigón $f_c=180 \text{ kg/cm}^2$, C/ligadora.	900,00	Mts.		
3,02	Construcción de Aceras en Hormigón, $f_c''=180 \text{ kg/cm}^2$, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.	900,00	M2		
3,03	Terfort para contenes.	130,50	M3		
	Sub-total 3				
4,00	Construcción de Badenes. (Volumetría). Análisis 7 Uds.				
4,01	Replanteo.	7,00	Uds.		
4,02	Excavación de material inservible.	43,00	M3		
4,03	Bote de materiales de excavación esp. 1.21	52,03	M3		

W
D
D

4,04	Hormigón 180 kg/cm ² , e=0.20 m @ 3/8" a =(0.20x 0.20)mts.	17,20	M3		
4,05	Terford para badenes , e=0.30 m	34,40	M3		
	Sub-total 4				
5,00	Limpieza Final y Bote	1,00	PA		
	Sub-total 5				
	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS			RD\$	
	Partidas de Imprevistos:		5,00%		
	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS			RD\$	
	GASTOS INDIRECTOS:				
	Dirección Técnica		10,00%		
	Gastos Administrativos		3,00%		
	Seguros, Pólizas y Fianzas		4,00%		
	Transporte de Materiales y Equipos		1,00%		
	Ley 6/86		1,00%		
	Supervisión		5,00%		

W
D
o

	ITBIS en base a Dirección Técnica		18,00%		
	Codia		0,10%		
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$	
	TOTAL GENERAL			RD\$	





LOTE XVIII

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Monto Total RD\$ 0,00

Presupuesto: Aceras y Contenes. Sector Los Nova.

Construcción

Aceras y

Contenes.

Ubicación:

Completo

de interior

del

cementerio

nuevo.

Sector Los Nova.

Provincia

San Cristóbal. R.D.

Fecha 07-08-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Caseta de Materiales	1,00	Pa		0,00
1,02	Replanteo Topográfico con equipo.	1,00	Pa		0,00
1,03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1,00	Uds.		0,00

W
D
O

1,04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2,00	Uds.		0,00
	Sub-Total 1				0,00
2,00	Movimiento de Tierra:				
2,01	Excavación a Mano material no clasificada.	148,50	M3		0,00
2,02	Demolición de Contenes existentes.	59,40	M3		0,00
2,03	Demolición de Aceras existentes.	79,20	M3		0,00
2,04	Bote producto de Excavación esp. 1.21	179,69	M³		0,00
2,05	Bote producto de la demolición esp. 1.30	180,18	M3		0,00
2,06	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/maquito.	110,88	M³		0,00
	Sub-Total 2				0,0
3,00	Hormigón Simple en:				
3,01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	660,00	MI		0,00
3,02	Construcción de Aceras en Hormigón, f'c= 180kg/cm², C/ligadora e=0.10 mts, a=1.20 Mts.	792,00	M2		0,00
3,03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	29,40	M³		0,00
	Sub-Total 3				0,0
5,00	Limpieza Final.	1,00	PA		0,00
					0,00

10
5
0

	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,00
	Partidas de Imprevistos	5%			0,0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,0
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica.	10,00%			0,00
	Gastos Administrativos.	3,00%			0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4,00%			0,00
	Transporte de Materiales y Equipos.	1,00%			0,00
	Ley 6/86.	1,00%			0,00
	Codia.	0,10%			0,00
	Supervisión.	5,00%			0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18,00%			0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0,00
	TOTAL GENERAL				0,00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$				0,00





LOTE XIX

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

490

Monto Total RD\$	0,00
------------------	------

Presupuesto : Construcción de Aceras y Contenes Sector. Jardines de Canasta.

Ubicación: Completo de interior del cementerio nuevo.
Sector Jardines de Canasta..

Provincia San Cristóbal. R.D.

Fecha 11-09-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares				
1,01	Caseta de Materiales	1,00	M2		0,00
1,02	Replanteo Topográfico con equipo.	1,00	Pa		0,00
1,03	Letrero Identificación de Obra 4' x 6'	1,00	Uds.		0,00
1,04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando).2' x 4'	2,00	Uds.		0,00
	Sub-Total 1				0,00

2,00	Movimiento de Tierra:				
2,01	Excavación a Mano material no clasificada.	67,08	M3		0,00
2,02	Bote producto de Excavación esp. 1.21	81,17	M³		0,00
2,03	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno caliches C/maquito.	51,60	M³		0,00
	Sub-Total 2				0,0
3,00	Hormigón Simple en:				
3,01	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora.	344,00	M1		0,00
3,02	Construcción de Aceras en Hormigón, f'c = 180 kg/cm², C/ligadora e=0.10 mts, a=1.00 Mts.	344,00	M2		0,00
3,03	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	23,22	M³		0,00
	Sub-Total 3				0,0
4,00	Limpiza Final.	1,00	PA		0,00
					0,00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,00
	Partidas de Imprevistos	5%			0,0
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0,0
	GASTOS INDIRECTOS				





	Dirección Técnica.	10,00%				0,00
	Gastos Administrativos.	3,00%				0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas.	4,00%				0,00
	Transporte de Materiales y Equipos.	1,00%				0,00
	Ley 6/86.	1,00%				0,00
	Codia.	0,10%				0,00
	Supervisión.	5,00%				0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica.	18,00%				0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0,00
	TOTAL GENERAL					0,00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$					0,00

u
2
0

LOTE XX

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2028

Monto Total RD\$:	0,00
-------------------	------

Presupuesto Construcción de Puente Cajón Sector Lavapies. Habilitación de Paso.

Ubicación. Sector. Simón Bolívar. (Lavapiés).

Provincia. San Cristóbal R.D.

Fecha 22-05-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1,00	Preliminares.				
1,01	Limpieza y Bote de área de Trabajo.	1,00	PA		0,00
1,02	Corte de asfalto.	1,00	PA		0,00
1,03	Caseta de materiales.	1,00	PA		0,00
1,04	Fumigación	1,00	PA		0,00
	Sub-Total 1				0,0

W
D
0

2,00	Movimiento de Tierra:				
2,01	Excavación de material inservible con equipo pesado.	84,00	M3		0,00
2,02	Demolición de elementos de hormigón existentes.	1,00	PA		0,00
2,03	Bote de Material inservible.	101,64	M3		0,00
2,04	Bote de materiales producto de la demolición.	1,00	PA		0,00
2,05	Excavación de material inservible a mano.	16,80	M3		0,00
2,06	Regado, Nivelado y compactado C/ Equipo . De material de caliche.	168,00	M3		0,00
	Sub-total 2				0,0
3,00	Hormigón.				
3,01	Hormigón Ciclópeo. (Hormigón Base).	24,00	M3		0,00
3,02	Zapata de Muros de Apoyo a=1.50 mts, esp. 0.60 mts. Ø 3/4" @ 0.20 A.D, CAMADA INFERIOR Y SUPERIOR.	12,60	M3		0,00
3,03	Muros de Apoyo en hormigón Armado e=0.50 mts Ø 3/4" @ 0.20 A.V. Ø 1/2 @ 0.20 A.H.en hormigón, f'c"= 210 kg/cm² (h=3.50 mts, e=0.50 mts.).	31,50	m3		0,00
3,04	Losa de base para conducción de caudal Con malla electrosorda (0.15 mts x 0.15 mts.) en hormigón, f'c"= 210 kg/cm² (a=4.0 mts, e=0.20 mts.)	60,00	M2		0,00

M
0
0

3,05	Losa Maciza e=0.20 m. Ø 1/2 @ 0.20 mts, en luz larga Con barra de Ø 3/4" @ 0.20 Mts. en la luz corta.	9,60	M2		0,00
3,06	Viga Centrales de Refuerzo 5 Uds. a 1.50 mts. (0.60*0.30) mts, Acero Superior 3 Ø 3/4", Acero inferior 6 Ø 1", Adicionales en cada nudo 3 Ø 1", Est Ø 3/8 @ 0.10 en nudos y Est Ø 3/8 @ 0.15 en vano central.	5,40	M3		0,00
	Sub-total 3				0,0
4,00	Otras Partidas.				
4,01	Construcción de Muros Protectores de Peatones (Dentellones).	1,40	PA		0,00
4,02	Barandas protectoras de Peatones.	1,00	PA		0,00
4,03	Construcción de contenes	50,00	ML		0,00
4,04	Construcción de aceras	50,00	M2		0,00
4,05	Drenaje en losa. (tuberías de 4" @	1,00	PA		0,00
4,06	Manejo de Caudales.	1,00	PA		0,00
	Sub-total 5				0,0
5,00	Limpieza final	1,00	PA		0,00
	Sub-total 6				0,0





	SUB-TOTAL GENERAL RD\$					0,00
	Partidas de Imprevistos.	5,00%				0,00
						0,00
	SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$					0,0
	SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$					0,0
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica	10,00%				0,00
	Gastos Administrativos	3,00%				0,00
	Seguros, Póliza y Fianzas	4,00%				0,00
	Transporte de Materiales y Equipos	1,00%				0,00
	Ley 6/86	1,00%				0,00
	Codia	0,10%				0,00
	Supervisión	5,00%				0,00
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18,00%				0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0,00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$					0,00

h
o
o

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL

Ciudad de la Constitución de la República

Dirección de Obras Públicas Municipales

Gestión 2024-2028

Remozamiento del Sistema Semaforico del

Proyecto: Municipio de San Cristóbal.

Ubicación

: Sector. Casco Urbano

Provincia: San Cristóbal, R.D.

Fecha. 01/9/2024

RD\$	0.00
------	------

No.	Descripción de Partida	Cantida d	Unida d	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares.				
1.01	Movilización de Equipos.	1.00	PA		0.00
1.02	Letreros Móviles (4' x 2') de Identificación de (Peligros- hombres Trabajando).	4.00	Uds.		0.00
1.03	Uso de personal para facilitar la movilidad Vial.	1.00	PA		0.00
1.04	Reparación de semáforos. (Evaluación Previa ejecución).	1.00	PA		0.00
	Sub-total 1				0.00
2.00	Instalación.				
	Sub-total 2				0.00
2.01	BACULO DE SEMAFORO. Suministro e instalación de báculos de semáforos con luces led integrada en postes (incluye: obras civil, obras eléctricas, equipamientos, semáforos	6.00	Uds.		0.00
	Sub-total 2				0.00

2
D
M

3.00	Limpieza Final.	1.00	PA	0.00
	Sub-total 3			0.00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$			0.00
	Imprevistos	5.00%		0.00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$			0.00
	GASTOS INDIRECTOS			
	Dirección Técnica	10.0%		0.00
	Gastos Administrativos	3.0%		0.00
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%		0.00
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%		0.00
	Ley 6/86	1.0%		0.00
	Supervisión	5.0%		0.00
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%		0.00
	Codia.	0.10%		0.00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS			0.00
	TOTAL GENERAL			0.00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$			0.00

LOTE XXII

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2028

Presupuesto : Intervención de Cañada Madre Vieja. Calle C.B, Hasta la Calle Tercera. (3ra). l=370.00 Mts.

Ubicación. Tramo, Consorcio Remix S.A. Hasta Calle C.B

Provincia. San Cristóbal R.D.

Monto Total RD\$: 0.00

Tramo no. 3

Fecha 21-05-2024

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares				
1.01	Letrero Identificación de Obra.	1.00	P.A		-
1.02	Letrero Identificación de Obra móviles a dos caras 4'X2'.	2.00	P.A		-
1.03	Caseta de Materiales.	1.00	PA		-
1.04	Fumigación.	1.00	PA		-
	SUB-TOTAL 1				0.00
2.00	Movimiento de Tierra				

M
D
2

2.01	Limpieza y Bote de Piso de Cañada.	1,850.00	m2	-	-
2.02	Extracción de Material Existente C/ equipo.	185.00	M3	-	-
2.03	Extracción de Material Existente a Mano.	277.50	M3	-	-
2.04	Limpieza y Desyerbo de Muros Laterales a Mano.	2,220.00	m2	-	-
2.05	Bote de Material producto de la extracción.	531.88	M3	-	-
2.06	Bote de Material producto del Desyerbo a Mano.	1.00	Pa	-	-
	SUB-TOTAL 2				0.00
3.00	Limpieza Final.	1.00	P.A	0.00	0.00
	SUB-TOTAL 3				0.00
4.00	Miscelaneos.				
4.01	Equipos de Protección.	1.00	PA	-	-
	SUB-TOTAL GENERAL RD\$				0.00
5.00	Partidas de Imprevistos.	10.00%		0.00	0.00
	SUB - TOTAL GENERAL DE GASTOS DIRECTO RD\$				0.00
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			0.00

