



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal Ciudad de la Constitución de la
R.D.

Gestión 2024 - 2028

ENMIENDA NO. 01

DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROCESO NO. ASC-CCC-CP-2026-0001, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS “CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO (04) CANCHAS DE BASQUETBOL Y UN (01) PARQUE.

En la Ciudad de San Cristóbal, Municipio y Provincia del mismo nombre, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal tiene a bien informarle a los Oferentes e Interesados en el procedimiento de Licitación Pública Nacional de Referencia: ASC-CCC-CP-2026-0001, que debido a las recomendaciones dadas por los implementadores y supervisores del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones y con el fin de asegurar la participación del mayor número de oferentes interesados.

PARRAFO PRIMERO: Enmienda No. 1, sobre el modelo de contrato referente a la comparación de precios Nacional para la **CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO (04) CANCHAS DE BASQUETBOL Y UN (01) PARQUE**, de referencia: ASC-CCC-CP-2026-0001, lo cual será subido correctamente para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

PARRAFO PRIMERO: Enmienda No. 02, sobre la configuración entre lotes y ítems al Pliego de Condiciones Específicas referente a la comparación de precios Nacional para la **CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO (04) CANCHAS DE BASQUETBOL Y UN (01) PARQUE**, de referencia: ASC-CCC-CP-2026-0001, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

El presente proceso por Comparación de Precios, está dividido en cinco (5) Ítems, cuyos Presupuestos se anexan a los fines de que los posibles oferentes con interés de participar, puedan preparar sus propuestas ajustadas a los mismos.

PARRAFO SEGUNDO: Enmienda No 03, sobre la publicación en el periódico, referente a la Comparación de Precios para la **CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO (04) CANCHAS DE BASQUETBOL Y UN (01) PARQUE**, de referencia: ASC-CCC-CP-2026-0001, ESTE PROCESO NO FUE PUBLICADO EN EL PERIODICO POR SER UNA COMPARACION DE PRECIOS.

PARRAFO PRIMERO: Enmienda No. 04, sobre el presupuesto de construcción de cancha sector las molinas al Pliego de Condiciones Específicas referente a la comparación



de precios Nacional para la **CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO (04) CANCHAS DE BASQUETBOL Y UN (01) PARQUE**, de referencia: ASC-CCC-CP-2026-0001, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Gestión 2024-2025

RD\$ 0.00

Presupuesto Remozamiento de Cancha de Basquetbol Sector Los Molinas.
Ubicación Sector Los Molinas.
Provincia San Cristóbal R.D.

Fecha: 28/03/2025

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares				
1.01	Corte y bote de maleza.	1.00	Pa		0.00
1.02	Replanteo.	1.00	Pa		0.00
1.03	Caseta de Materiales.	1.00	Ud		0.00
1.04	Letrero Pequeño. (4' x 2').	2.00	Uds.		0.00
1.05	Letrero Identificación de Obra.	1.00	Uds.		0.00
1.06	Acondicionamiento de áreas perimetrales con grava.	30.00	M3		0.00
1.07	Mantenimiento eléctricos.(Sujeta a Revisión).	1.00	Pa		0.00
	Sub-Total 1				0.00
2.00	Construcción de 2 Gradas con L=12.93mts c/u				
2.01	Corte de Material Inservible (Acondicionamiento de Área Construcción de Grada).	30.00	M3		0.00
2.02	Excavación zapata de muro (0.45*0.65)m	10.65	M3		0.00
2.03	Relleno de reposición	5.32	M3		0.00
2.04	Bote de Material esp = 1.21	5.32	M²		0.00
2.05	Suministro y Colocación de material de relleno Caliches.	24.00	M3		0.00
2.06	Zapata de muros de bloques 6" (0.45 x 0.25m), 3 Ø 3/8" + estr. 3/8" @ 0.25 m, Hormigón Armado 180 Kg/cm²	4.10	M²		0.00
2.07	Viga de Amarre (0.20 x 0.20m, 4Ø 3/8" + estr. 3/8" @ 0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm² (Lado posterior)	1.04	M²		0.00
2.08	Viga de Amarre (0.15 x 0.20) SNP, 4Ø 3/8" + estr. 3/8" @ 0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm² (Todos los muros)	1.34	M²		0.00
2.09	Bloque de 6", BNP, 3/8" @ 0.20 m	14.56	M²		0.00
2.10	Bloque de 6", SNP, 3/8" @ 0.80 m	32.52	M²		0.00
2.11	Losa de asiento en grada e = 0.10m, (4Ø1/2"; (Ø3/8" @ 0.20m), Hormigón Armado 210 Kg/cm²	6.24	M²		0.00

2.12	Fraguache	207.52	M²		0.00
2.13	Pañete de muros	142.00	M²		0.00
2.14	Cantos y Mocheta (Grada)	240.00	MI		0.00
2.15	Escalones	16.00	MI		0.00
2.16	Acera de Circulación, 180kg/cm² a= 1.20 mts.	39.12	M²		0.00
2.17	Pintura Acrilica en muros (2 manos)	207.52	M²		0.00
	Sub-Total 2				0.00
3.00	Area de Juego.				
3.01	Pinturas acrílica superior en pedestales.	17.74	M²		0.00
3.02	Pintura acrílica superior en piso de cancha (Especial).	560.52	M²		0.00
3.03	Logo del Ayuntamiento	1.00	Ud		0.00
3.04	Señalización en cancha	1.00	P.A.		0.00
3.05	Tablero Fiber Class con esprin.	2.00	Uds.		0.00
3.06	Reparación de Estructuras Metálicas de apoyo de Tablero.	2.00	Uds.		0.00
	Sub-Total 3				0.00
4.00	Construcción de Muros Perimetrales en blocks de 6" para conformar áreas frontales de gradas.				
4.01	Excavación zapata de muros	14.00	M3		0.00
4.02	Relleno de reposición de Muros	7.00	M3		0.00



No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
4.03	Relleno de Caliche (e=0.20m)	156.48	M3		0.00
4.04	Bote producto de Excavación	8.47	M3		0.00
4.05	Zapata de muros 6" (0.25 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 mts.	4.12	M3		0.00
4.06	Viga de amarre, BNP, (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 Ainf 2 Ø 3/8"	1.10	M3		0.00
4.07	Bloque de 6", BNP, 3/8" @ 0.80 m	43.92	M2		0.00
4.08	Fraguache	43.92	M2		0.00
4.09	Pañete de muros	43.92	M2		0.00
4.10	Conformación de escalones, (Contrahuellas).	10.50	Ml		0.00
4.11	Construcción de Huellas, a= 0.40 mts.	4.20	M2		0.00
4.12	Pinturas Acrilica Superior en muros (2 manos)	21.96	M²		0.00
Sub-Total 4					0.00
5.00	Pared Perimetral.				
5.01	Fraguache.	96.00	M2		0.00
5.02	Pañete de muros	96.00	M2		0.00
5.03	Pinturas.	96.00	M2		0.00
Sub-Total 5					0.00
6.00	Construcción de dos Módulos de Baños, (Hombres y Mujeres (2.15 x 2.80))mts. C/Ud.				
6.01	Excavación zapata de muros.	1.00	Pa		0.00
6.02	Excavación zapata de columna.	1.00	Pa		0.00
6.03	Relleno de reposición de Muros.	1.00	Pa		0.00
6.04	Relleno de Caliche (e=0.20m).	3.15	M³		0.00
6.05	Bote producto de Excavación	1.00	Pa		0.00
6.06	Zapata de muros 6" (0.25 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 mts.	1.96	M³		0.00
6.07	Zapata de Columnas (0.80 x 0.8mts)x 0.30 mts. Ø 1/2 @ 0.20 mts.	1.15	M³		0.00
6.08	Columnas (0.20 x 0.20) mts. 6 @ 1/2", f= 210 kg/cm2, est. @ 3/8" a 0.20 mts.	0.86	M³		0.00
6.09	Dinteles (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 Ainf 2 Ø 3/8"	0.24	M³		0.00
6.10	Viga de amarre, BNP, (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 Ainf 2 Ø 3/8"	0.52	M³		0.00
6.11	Viga de amarre, SNP, (0.15 X 0.20 MTS.) mts L > 1.5 M Asup 2 Ø 3/8", est Ø 3/8 @ 0.25 Ainf 2 Ø 3/8"	0.52	M³		0.00
6.12	Losa entrepiso (Inc. Vuelo 0.25 mts) a=0.12 mts.	1.51	M²		0.00
6.13	Bloque de 6", BNP, 3/8" @ 0.80 m	10.44	M²		0.00
6.14	Bloque de 6", SNP, 3/8" @ 0.80 m	38.40	M²		0.00
6.15	Fraguache	127.80	M²		0.00
6.16	Pañete de muros	76.80	M²		0.00
6.17	Pañete de Techo.	12.60	M2		0.00
6.18	Fino de techo.	12.60	M2		0.00
6.19	Primer impermeabilizante Acrílico (2 manos).	12.60	M2		0.00
6.20	Mochetas	8.00	Ml		0.00
6.21	Pinturas Acrilica Superior en muros (2 manos)	153.60	M²		0.00
6.22	Cerámicas de Muros.	14.40	M2		0.00
6.23	Cerámicas de Pisos.	3.90	M2		0.00
6.24	Zócalos de Pisos.	7.20	Ml		0.00
6.25	Suministro y colocación de Inodoros blanco, salidas y accesorios.	2.00	Uds.		0.00
6.26	Suministro y colocación de Lavamanos blanco, Incluir accesorios.	2.00	Uds.		0.00



No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
6.27	Suministro y colocación de Orinal. Incluir accesorios.	1.00	Uds.		0.00
6.28	Mano de Obra de Plomería.	1.00	Pa		0.00
6.29	Piezas Faltantes y tuberías.	1.00	Pa		0.00
6.30	Electricidad en baños.	1.00	Pa		0.00
6.31	Puerta Reforzada en tola.	1.00	Pa		0.00
6.32	Ventanas salomónicas en Aluminio.	2.00	Uds.		0.00
6.33	Construcción de Pozo.	1.00	Pa		0.00
6.34	Construcción Filtrantes.	1.00	Pa		0.00
	Sub-total 6				0.00
7.00	Limpieza final.	1.00	P.A		0.00
	Sub-Total 7				0.00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0.00
	Imprevistos	5.00%			0.00
	SUB - TOTAL GENERAL RD\$				0.00
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.0%			0.00
	Gastos Administrativos	3.0%			0.00
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%			0.00
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%			0.00
	Ley 6/86	1.0%			0.00
	Supervisión	5.0%			0.00
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%			0.00
	Codia.	0.10%			0.00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0.00
	TOTAL GENERAL				0.00
	TOTAL A CONTRATAR RD\$				0.00

HECHO Y FIRMADO, de un mismo tenor y efectos, en la Ciudad de San Cristóbal, Municipio y Provincia del mismo nombre, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil veintiseis (2026).

Dra. Flavia Jocelyn Martínez Medina
Directora Administrativa
Presidenta Comité de Compras

Lic. Napoleón Domínguez
Encargado de la Oficina de
Información Pública

Licdo. Euclides Angeles Nina
Director de Planificación Libre Acceso a la

Licda. Dolores Ordalisa Bello
Directora Financiera

Licdo. José Rafael Tamarez Batista
Asesor Jurídico